

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOSZTORYS OFERTOWY.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis wykonanych prac	Jm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m ²	szt	25		
2.	KNR 4-01 0354-05	Jw. lecz o powierzchni ponad 2,0m ²	m2	21,74		
3.	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych.	mb	26,0		
4.	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegły pełnej na zaprawie wapiennej.	m3	5,92		
5.	KNR 4-01 0338-07	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej pod słupki stalowe	mb	15,3		
6.	KNR 4-01 0347-09	Skucie ściany szczytowej na klatce schodowej na głębokość 7cm poziom -2,89	m2	1,93		
7.	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek drewnianych otynkowanych dwustronnie	m2	230,62		
8.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg drewnianych na wpust	m2	605,04		
9.	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów podłogowych	mb	552,51		
10	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie zasypki na stropach.	m2	605,04		
11	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie ślepych pułapów.	m2	241,1		

12	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych.	m2	416,37		
13	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnic drewnianych ze ściany.	szt	20		
14	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia z blachy ocynkowanej.	m2	669,8		
15	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien dachowych z blachy ocynkowanej.	mb	46,5		
16	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej.	mb	30,8		
17	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich	m2	79,18		
18	KNR 4-01 0430-01	Rozebranie deskowania połaci dachowej.	m2	600,6		
19	KNR 4-01 0430-07	Rozbiórka więźby dachowej.	m2	600,6		
20	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej.	m2	23,0		
21	KNR 4-01 0351-02	Rozebranie stropów Kleina grubości ½ c.	m2	31,35		
22	KNR 4-01 0352-05	Rozebranie belek stropowych z dwuteowników.	mb	32,4		
23	KNR 4-01 348-01	Rozebranie ścianek grubości 12cm z cegły pełnej na zaprawie wapiennej	m2	6,72		
24	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie szafy drewnianej.	m2	2,52		
25	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozbiórek na odl. 1km	m3	102,57		
26	KNR 4-01 0108-02	Dopłata do wywozu za każdy następny 1km – krotność 9	m3	102,57		
		Razem				

1.2 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE.

KOSZTORYS OFERTOWY.

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm.	Ilość.	Koszt jedn.	Wartość.
1.	KNR 2-02 0211-03	Obetonowanie słupków stalowych HEB 100 w ścianie kolankowej. Beton B-20.	m3	1,13		
2.	KNR 2-02 0212-1116	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych szer.30cm z betonu B-20.	m3	8,4		
3.	KNR 2-02 0212-1216	Jw. lecz na ścianach zewnętrznych	m3	6,57		
4.	KNR 2-02 0218-0214	Schody proste na płycie gr.8cm	m2	52,08		
5.	KNR 2-02 0218-0614	Dopłata za każdy 1cm różnicy grubości płyty, krotność 4	m2	44,6		
6.	KNR 2-02 0218-0614	Jw. lecz grubość płyty 10cm. Krotność 2	m2	7,48		
7.	KNR 2-02 0218-0716	Belki podestowe, beton B-20	m3	1,16		
8.	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia-pręty stalowe gładkie	kg	310,77		
9.	KNR 2-02 0290-02	Jw. lecz stal żebrowana	kg	2230,0		
10.	KNR 4-01 0206-04 analogia	Wykonanie podłoży betonowych pod oparcie słupów stalowych na poddaszu (zbrojonych siatką z drutu fi12)	szt	2		
11	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka czapek betonowych	m2	3,42		
12	KNR 2-02 0219-0514	Czapy kominowe żelbetowe gr.7cm na kominach ceramicznych	m2	5,82		

13	KNR 2-02 0290-01	Zbrojenie czap kominowych stałą gładką.	kg	27,0		
14	KNR 4-01 0322-02	Osadzenie w kominach ponad dachem krtek wentylacyjnych z PCV o wym.14x14cm.	szt	70		
		Razem				

1.3. ROBOTY MUROWE

KOSZTORYS OFERTOWY.

L p.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm.	Ilość.	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów cegłą pełną na zaprawie cem.-wap.	m2	4,73		
2.	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek gr.25cm z cegły pełnej do ościeży na zaprawie cem.-wap.	m2	7,56		
3.	KNNR 2 0308-01	Komin wentylacyjny z cegły pełnej kl."15" na zaprawie cem.-wap. marki „5”	m3	5,87		
4.	KNR 4-01 0310-03	Wykucie otworów w przewodach kominowych	szt	19		
5.	KNR 4-01 0310-05	Sprawdzenie przewodów kominowych	mb	174,0		
6.	KNR 4-01 0310-06	Odgruzowanie przewodów kominowych	mb	114,8		
7.	KNR 4-01 0310-04	Zamurowanie otworów w przewodach kominowych oraz dostarczenie po zakończonej pracy protokołów kominiarskich z odbioru przewodów	szt	19		
8.	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży drzwiowych i okiennych	m3	1,43		

9.	KNR 4-01 0313-03	Przesklepienie otworów w ścianach z cegły z wykuciem gniazd dla belek stalowych	m3	1,69		
10	KNR 4-01 0313-02	Przesklepienie otworów w ścianach z cegły z wykuciem bruzd dla belek stalowych	m3	0,71		
11	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i osadzenie belek stalowych I 140	mb	52,65		
12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie nadproża z belek stalowych I 160 nad otworem drzwiowym klatki schodowej poddasza	mb	13,2		
13	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek stalowych	mb	65,85		
14	KNR 4-01 0704-01	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m2	6,59		
15	KNR 2-02 0116-02 analogia	Ściana z pustaka gazobetonowego odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapiennej gr.36cm	m2	61,02		
16	KNR 2-02 0126-04	Dodatek za otwory drzwiowe	szt	4		
17	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L ₁₉	mb	14,4		
18	KNR 2-02 0121-0301	Ścianki działowe z gazobetonu odm. 500, na zaprawie c-w gr.12cm	m2	14,22		
19	KNR 4-01 0322-04	Osadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach.	szt	17		
20	KNR 4-01 0335-07 analogia	Wykucie bruzd poziomych w ścianie kolankowej poddasza na wieniec-przekrój 30x35cm	mb	56,28		
21	KNR 4-01 0322-03	Osadzenie narożników stalowych w ścianach poddasza.	szt	18		
22	KNR 4-01 0321-03 analogia	Wykonanie i osadzenie podokienników z białego lastryka pod oknami o wymiarach: 4*45*2,22 - 2szt 4*45*1,67 - 1szt	szt	3		

23	KNR 4-01 0321-02 analogia	Wykonanie i osadzenie podokienników z drewna klejonego o wymiarach: 4*45*3,33 - 5szt 4*45*1,75 - 2szt	szt	7		
24	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowań przy kominach o obwodzie 2-5,0m.	szt	1		
25	KNR 4-01 0419-03	Jw. lecz obwód ponad 5,0m.	szt	2		
26	KNNR 2 1503-02	Montaż i demontaż rusztowań do montażu konstrukcji dachowych	m2	183,8		
27	KNR 4-01 1011-02	Rozebranie pieca kaflowego.	m3	2,86		
28	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu na wysypisko samochodem samowładowczym na odległość 1km.	m3	14,89		
29	KNR 4-01 0108-20	Dopłata do wywozu za każdy następny 1km – krotność 9.	m3	14,89		
		Razem				

1.4 KONSTRUKCJA DACHU.

KOSZTORYS OFERTOWY.

L p.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm .	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
		A. KONSTRUKCJA STALOWA				
1.	KNNR 7 0208-07	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej	kg	7669		
2.	KNNR 7 0208-05	Jw. lecz słupki HEB 100 o masie do 50 kg	kg	687		
3.	KNR 2-02	Konstrukcja dachowa z tarcicy				

	0406-02	nasyconej-murłaty o przekroju ponad 180cm ²	m3	2,07		
4.	KNR 2-02 0406-06	Jw. lecz płatwie	m3	2,66		
5.	KNR 2-02 0407-02	Jw. lecz podwaliny	m3	2,53		
6.	KNR 2-02 0407-04	Słupy długości do 2,0m i przekroju ponad 180cm	m3	1,93		
7.	KNR 2-02 0407-06	Jw. lecz długości ponad 2,0m	m3	0,42		
8.	KNR 2-02 0408-01	Miecze o przekroju do 180cm ²	m3	0,62		
9.	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze i jętki o przekroju do 180cm ² z przewiązkami z drewna	m3	13,18		
10	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm ²	m3	14,47		
11	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice o przekroju poprzecznym do 180cm.	m3	0,66		
12	Wycena własna	Mocowanie jetek drewnianych 2x0,06x18cm do podwaliny stalowej za pomocą obejmy z płaskownika skręcanej na śruby.	szt	73		
		Razem				

UWAGA! Wszystkie elementy drewniane więzby dachowej zabezpieczyć przed wbudowaniem środkami do stopnia NRO. (np. Fobosem M-4).

1.5 POKRYCIE DACHU.

KOSZTORYS INWESTORSKI.

Lp	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac	Jm	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNR 2-02	Obłożenie skośnych elementów				

	0613-0612	konstrukcji stalowej wełną mineralną gr.5cm od strony pokrycia	m2	18,0		
2.	KNR 4-01 0534-07 analogia	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych podczas wykonywania prac	m2	594,3		
3.	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej mocowana dekonstrukcji dachu	m2	591,37		
4.	KNNR 2 0403-02 analogia	Łacenie połaci dachowej - kontrłaty + łaty	m2	591,37		
5.	NNRNKB 2-02 0535-04	Pokrycie dachu dachówką łącznie z montażem gąsiorów z blachy powlekanej poliestrem – kolor ceglany mat	m2	591,37		
6.	NNRNKB 2-02 0539-04	Montaż na połaci dachowej za rynną barier śniegowych	mb	45,84		
7.	KNNR 2 0511-0312	Pasy nadrynnowe z blachy powlekanej – poliester, ceglany mat	mb	46,5		
8.	KNNR 2 0511-0402	Jw. lecz wiatrownice	mb	96,0		
9.	KNNR 2 0525-02	Rynna dachowa z PCV fi 15cm kompletna	mb	46,5		
10	KNNR 2 0531-0401	Rury spustowe bezkielichowe z PCV fi 110	mb	43,2		
11	Wycena własna	Oslonięcie rynny siatką z tworzyw PCV	mb	46,5		
12	NNRNKB 2-02 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,55 poliester mat, szerokości do 25cm	m2	54,07		
13	NNRNKB 2-02 0541-02	Jw. lecz szerokości ponad 25cm.	m2	158,13		
14	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowań przy kominach o obwodzie 2,01-5,0m	szt	7		
15	KNR 4-01	Zastawy zabezpieczające na dachu.				

	0420-01		mb	46,27		
16	KNR 4-01 0420-04	Deski zabezpieczające nad wejściami.	m2	8,0		
		Razem.				

1.6. ŚCIANKI DZIAŁOWE, TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY.

KOSZTORYS OFERTOWY.

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm.	Ilość.	Koszt jedn.	Wartość.
1.	KNR 4-01 0410-03	Odbicie starych odspojonych tynków na ścianach oraz wykonanie nowych cem.-wap. kat.II.	m2	158,81		
2.	KNR 2-02 0810-03	Tynki ościeży kat.II z zaprawy cem.-wap.	m2	7,31		
3.	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne kat.II cem.-wap. na ścianach nowych.	m2	225,05		
4.	KNR 4-01 0735-09	Tynki zewnętrzne cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem	m2	17,72		
5.	KNR 4-01 0735-09	Odbicie zwietrzałych tynków wapiennych na kominach ponad dachem z wykonaniem nowych cem.-wap. kat.III	m2	42,0		
6.	KNR 2-02 0811-01	Tynki zwykłe biegów klatki schodowej cem.-wap. kat.II	m2	54,1		
7.	KNNR 2 0902-06 analogia	Ręczne wykonanie na tynkach kat.II biegów i podestów klatek schodowych gładzi z mas szpachlowych mineralnych	m2	54,1		
8.	KNNR 2 0902-03 analogia	Ręczne wykonanie na tynkach ścian starych i nowych kat.II cem.-wap. gładzi z mas				

		szpachlowych mineralnych	m2	800,56		
9.	KNR 2-02 2003-0231	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5mm z dwustronnym i jednowarstwowym pokryciem na rusztach metalowych z profili o szer.7,5cm wypełnionych wełną mineralną „80” gr.5cm	m2	50,13		
10.	KNR 2-02 2003-0331 analogia	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych z dwustronnym, jednowarstwowym pokryciem na rusztach metalowych z profili szer.10cm wypełnionych wełną mineralną „80” gr.8cm	m2	10,8		
11.	KNR 2-02 2003-0311	Jw. lecz z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr.12,5mm	m2	60,48		
12.	KNR 2-02 2003-1021	Obudowa słupów stalowych na poddaszu płytą GKF gr.12,5mm dwoma warstwami na rusztach metalowych	m2	4,48		
13	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcja rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z podwójnych kształtowników metalowych	m2	529,91		
14	KNR 2-02 2006-0431 analogia	Okładzina pojedyncza z płyt GKF gr.12,5mm na stropie na gotowym ruszcie	m2	529,91		
15.	KNR 2-02 2006-0701 analogia	Dodatek za drugą warstwę płyty GKF gr.12,5mm na stropie	m2	440,66		
16.	KNNR 2 0803-032	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju.	m2	114,77		
17.	KNNR 2 0604-0100	Izolacja z folii PE gr.0,4mm	m2	529,91		
18.	KNR 2-02 0613-0312	Izolacja stropu nad poddaszem wełną mineralną gr.10cm	m2	529,91		
19.	KNR 2-02 0613-0411	Jw. lecz gr.5cm druga warstwa.	m2	529,91		

20.	Wycena własna	Ułożenie folii paroprzepuszczalnej w ścianach bocznych lukarn.	m2	89,25		
21.	KNR 2-02 1110-05 analogia	Podłoga ułożona na jętkach z desek gr.4,0 cm.	m2	49,12		
22.	KNR 2-02 0410-01	Odeskowanie boku lukarn deskami gr.2,5cm na styk.	m2	89,25		
		Razem.				

1.7. PODKŁADY, IZOLACJE, POSADZKI.

KOSZTORYS OFERTOWY.

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm.	Ilość.	Koszt jedn.	Wartość.
1.	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych.	m2	363,94		
2.	KNR 2-02 0607-02	Izolacje z folii PE gr.0,4mm ułożone na sucho z wywinieciem na ściany.	m2	370,9		
3.	KNNR 2 0507-0111	Izolacja posadzek w łazienkach z 1 warstwy papy zgrzewalnej	m2	38,25		
4.	KNNR 2 0602-035 analogia	Izolacje podłóży styropianem EPS 100 gr.13cm nas sucho	m2	370,9		
5.	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 2cm zatartej na ostro	m2	370,9		
6.	KNR 2-02 1102-03	Dopłata do gładzi za dalsze 3cm – krotność 3	m2	370,9		
7.	KNR 2-02 1106-07	Dopłata do gładzi za zbrojenie siatką zgrzewalną z drutu fi 4,5mm				

	analogia		m2	370,9		
8.	KNNR 2 1208-01 analogia	Warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej gr.3mm pod wykładzinę w rulonie	m2	325,69		
9.	KNNR 2 1206-204	Posadzki z wykładziny rulonowej tarket o gramaturze nie wyższej niż 2850g/m ² , nie wymagającej podczas użytkowania dodatkowych powłok ochronnych o właściwościach porównywalnych do tarketu Optima, z wykonaniem zaokrągleń przy ścianie oraz cokolika przez wywiniecie tarketu na ścianę. Uwaga: podany metraż nie uwzględnia cokolika, który należy doliczyć.	m2	325,69		
10.	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie posadzek rulonowych	m2	325,69		
11.	KNR 2-02 1118-0810	Posadzki z płytek gres 30/30 gat.I układanych na kleju w „Caro”	m2	38,25		
12.	KNR 2-02 1120-05	Okładziny schodów z płytek ryflowanych gres gat.I o wymiarach 30/30cm układanych na kleju	m2	34,44		
13.	KNR 2-02 1118-0805	Posadzki z płytek gres gat.I o wymiarach 30/30cm układanych na klej metodą zwykłą.	m2	38,09		
14.	KNR 2-02 1120-0202	Cokolik z płytek gres o wys.H=15cm na kleju zakończony listwą PCV	mb	68,65		
15.	KNR 2-02 1122-0702 analogia	Cokolik skośny na klatce schodowej z płytek gres na kleju o wys. średniej H=18cm, zakończony listwą PCV.	mb	21,35		
16.	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie z podłogi płyty pilśniowej.	m2	363,94		
		Razem.				

1.8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

KOSZTORYS OFERTOWY.

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm.	Ilość.	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNNR 7 0701-0302	Okna jednokomorowe z PCV z okuciami obwiedniowymi o powierzchni 1,0m ² -1,5m ² szklone szybą niskoemisyjną U=1,1.	m2	8,1		
2.	KNNR 7 0701-0402	Okna jw. lecz o powierzchni do 2,0m ²	m2	3,75		
3.	KNNR 7 0701-0502	Okna jw. lecz o powierzchni ponad 2,0m ²	m2	10,85		
4.	KNNR 7 0701-0502 analogia	Naświetla okienne jednokomorowe z PCV szklone o powierzchni ponad 2,0m ² , szklone szybą zwykłą	m2	4,4		
5.	KNNR 2 1105-0150	Okna połaciowe z drewna sosnowego z szybą hartowaną, energooszczędną jednokomorową, U=1,1	m2	12,24		
6.	KNR 4-01 0407-02	Osadzenie okien z PCV w ścianach drewnianych – okna z odzysku o wymiarach 0,95x1,25	szt	9		
7.	Cena rynkowa	Kłapa dymowa nad klatką schodową E 100x120 z siłownikami, mocowana do konstrukcji dachu	szt	2		
8.	Cena rynkowa	Drzwi wewnętrzne 90/200 stalowe, malowane proszkowo w klasie Ei 30	szt	8		
9.	Cena rynkowa	Drzwi je. Lecz o wymiarach 90/180cm	szt	2		
10.	Cena rynkowa	Drzwi aluminiowe szklone, dwuskrzydłowe, z jednym skrzydłem szer.90cm	m2	19,97		
11.	KNNR 2 1103-0140	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe oklejone folią.	m2	14,0		

12.	KNNR 2 1103-0220	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z małą szybą i kratką wentylacyjną u dołu, oklejone folią.	m2	17,8		
13.	KNNR 2 1104-0150	Ościeżnice stalowe wewnętrzne.	szt	18		
14.	Cena rynkowa	Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszklone, z szybą antywłamaniową i energooszczędną U=1,1.(Główne skrzydło szer.0,9m)	m2	5,54		
Razem.						

1.9. ELEMENTY ŚLUSARSKO – KOWALSKIE

KOSZTORYS OFERTOWY.

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNNR 2 1301-01 analogia	Balustrada na klatce schodowej wewnętrznej z rury kwasowej	mb	24,5		
2.	KNR 2-02 1210-03	Krata stalowa stała z prętów o powierzchni ponad 2,0m ²	m2	4,84		
3.	KNR 2-02 1211-03	Krata stalowa z prętów otwierana o powierzchni ponad 2,0m ²	m2	2,2		
4.	KNR 2-02 1211-03 analogia	Krata stalowa stała z rury kwasowej z otwieraną furtą o wymiarach 1,0x2,2	m2	9,38		
5.	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowe na wspornikach.	mb	3,75		
6.	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wykonanie i osadzenie wycieraczek do obuwia o wymiarach 70x50cm z obramieniem z kątownika				

		40x40x4mm i odprowadzeniem wody.	szt	2		
7.	KNR 2-02 1219-04	Klamry wylazowe typowe.	szt	14		
		Razem				

1.10 ROBOTY MALARSKIE.

KOSZTORYS OFERTOWY.

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm.	Ilość.	Koszt jedn.	Wartość.
1.	Wycena własna	Tynk mozaikowy na ścianach o wielkości ziarna 1,8mm	m2	225,03		
2.	Wycena własna	Jw. lecz na ścianach klatki schodowej	m2	82,87		
3.	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej ze ścian sal lekcyjnych i klatki schodowej	m2	307,9		
4.	KNR 2-02 1505-03	Malowanie podłóży gipsowych ścian farbą emulsyjną trzykrotnie	m2	231,29		
5.	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie podłóży gipsowych ścian, biegów, podestów na klatkach schodowych	m2	393,34		
6.	KNR 2-02 1505-05	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem, szpachlowaniem płyt gipsowych spoinowanych farbą emulsyjną	m2	491,41		
7.	KNR 2-02 1505-05	Jw. lecz na klatce schodowej	m2	25,85		
8.	KNR 2-02 1505-01	Malowanie dwukrotne bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną	m2	115,65		
9.	KNR 2-02 1505-10	Malowanie dwukrotne bez gruntowania farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych kat.III –				

		kominy ponad dachem	m2	62,0		
10.	KNR 4-01 1206-0501	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami ftalowymi z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	75,41		
11.	KNR 4-01 1212-2801	Malowanie farbą ftalową rur wodociągowych średnicy do 50mm	Mb	48,0		
12.	Wycena własna	Deski odbojowe z płyty MDF oklejanej mocowanej do ściany. Przekrój 2x20cm.	mb	144,38		
13.	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obłożenie rur na parterze klatki schodowej ścianką z kartonu gipsowego.	m2	1,98		
		Razem				