

STACJA UZDATNIANIA WODY W M. PAWŁOWICE II PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIA

1. BUDYNEK KONTENEROWY SUW O WYM. 11,55x6m – ISTNIEJĄCY
2. ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY V=150m³ Z FUNDAMENTEM PŁYTOWYM Ø5000 – ISTNIEJĄCY
- 2a. ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY V=150m³ Z FUNDAMENTEM PŁYTOWYM Ø5000 – PROJEKTOWANY
3. KOMORA ZASUW ZBIORNIKA MAGAZYN. O WYM. 2,85x2,07m – ISTNIEJĄCA
- 3a. KOMORA ZASUW ZBIORNIKA MAGAZYN. O WYM. 2,85x2,07m – PROJEKTOWANY
4. OSADNIK WÓD POPŁUCZNYCH O WYM. 5,4x3,4m – ISTNIEJĄCY
5. NEUTRALIZATOR ŚCIEKÓW CHEMICZNYCH TYPU ROTH O POJ. 2m³ – ISTNIEJĄCY
6. BEZDOPŁYWOWY ZBIORNIK ŚCIEKÓW SANITARNYCH TYPU ROTH O POJ. 2m³ – ISTNIEJĄCY
7. BRAMA SZER. 3,6m Z FURTKĄ SZER. 1,1m
8. OGRODZENIE WYS. 1,6m. PRZEŚĆ O DŁ. 2,5m – SIATKA W RAMACH Z KĄTOWNIKA
9. CHODNIKI SZER. 1,1; 1,3m. NAWIERZCHNIA – KOSTKA BETON. GR. 6cm
10. DROGA WEWNĘTRZNA SZER. 3,5m; 5,5m. NAWIERZCHNIA – KOSTKA BETON. GR. 8cm
11. ZESTAW ZASILAJĄCO – POMPOWY WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
12. LAMPY OŚWIETLENIOWE
13. WYLOT WÓD NADOSADOWYCH
14. CHODNIK SZER. 1,1m I OPASKA SZER. 0,5m NAWIERZCHNIA PŁYTKI CHODNIKOWE
- SK PROJ. STUDZIENKA KANALIZACYJNA Ø1200

LEGENDA:

	ISTN. RUROCIĄG WODY SUROWEJ
	PROJ. RUROCIĄG WODY SUROWEJ
	ISTN. RUROCIĄG WODY UZDATNIOWEJ
	PROJ. RUROCIĄG WODY UZDATNIOWEJ
	ISTN. RUROCIĄG KANALIZACJI
	PROJ. RUROCIĄG KANALIZACJI
	ISTN. RUROCIĄG KANALIZACJI DO LIKWIDACJI
	PROJ. RUROCIĄG KANALIZACJI
	ISTN. KABLE ELEKTRYCZNE
	ISTN. RURY OCHRONNE
	PROJ. RURY OCHRONNE
	PROJ. KABLE ELEKTRYCZNE
	ISTN. SŁUP OŚWIETLENIOWY

