

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości
Marianka ul. Duki.
Długość odcinka 100,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR6 0308-01	Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z otaczarki w ilości 100 kg/m ² $\frac{100,0 * 4,5 * 100kg / m^2}{1000} * 10\% = 4,5$	m ²	4,50
2.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5,0 cm. Kategoria ruchu KR – 1 $100,0 * 4,5 = 450,00$	m ²	450,00
3.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego str. L i P. Grubość po zagęszczeniu 12 cm szerokość 50 cm/ str. $100,0 * 0,5 * 2str. = 100,00$	m ²	100,00