

# PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości  
Marianka ul. Ogrodowa .  
Długość odcinka 1 550,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego. km - 1,55	km	1,55
2.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym - mieszanka kamienna optymalna o frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm przy użyciu układarki do kruszyw oraz walca. 1 550,0*5,0=7 750,00	m <sup>2</sup>	7 750,00
3.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm. $\frac{6,0 + 20,0}{2} * 10,0 + \frac{6,0 + 10,0}{2} * 7,0 = 186,00$ (1 550,0*4,5)+186,0=7 161,00	m <sup>2</sup>	7 161,00
4.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego str. L i P. Grubość po zagęszczeniu 12 cm szerokość 50 cm/ str. 1 550,0*0,50 *2str.= 1 550,00	m <sup>2</sup>	1 550,00