

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej - ulica Szczakoska
w miejscowości Kotorydz. Długość odcinka 450,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego. km - 0,45	km	0,45
2.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym - tłuźceń o frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm przy użyciu układarki do kruszyw oraz walca. 450,0*4,2=1890,00	m ²	1 890,00
3.	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem wykonanego wzmocnienia 450,0*4,2=1890,00	m ²	1 890,00
4.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5,0 cm. Kategoria ruchu KR - 1 450,0*4,2=1890,00	m ²	1 890,00
5.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 12 cm szerokość 25 cm/str. destruktu wykonawcy. 450,0*0,25*2str.=225,00	m ²	225,00

mgr inż. Tadeusz Jachoski

Nr Upr. Bud. GP-III-7342/98/92