

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej - ulica Szczakoska
w miejscowości Kotorydz. Długość odcinka 750,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego. km - 0,75	km	0,75
2.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym - tłuczeń o frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm przy użyciu układarki do kruszyw oraz walca. 750,0*4,2=3150,00	m ²	3 150,00
3.	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem wykonanego wzmocnienia 750,0*4,2=3150,00	m ²	3 150,00
4.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5,0 cm. Kategoria ruchu KR – 1 750,0*4,2=3150,00	m ²	3 150,00
5.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 12 cm szerokość 25 cm/ str. destruktu wykonawcy. 750,0*0,25*2str.=375,00	m ²	375,00