

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1	0112-01	1800	m ²	1 800.000	
				RAZEM	1 800.000
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
d.1	0112-03	poz.1	m ²	1 800.000	
				RAZEM	1 800.000
3	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04	Wywóz urobku z porządkowania terenu, wykaszania, karczowania	m ³	36.000	
	analogia	poz.1*0.02	m ³	0.000	
		poz._35*0.3	m ³	0.000	
		poz._36*0.5			
				RAZEM	36.000
2	45233200-1	NAWIERZCHNIE			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m ²		
d.2	0101-01				
	0101-02				
	kostka bet.	175	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.2	0101-01				
	0101-02				
	plac zabaw	235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0211-03	poz.4*0.26+poz.5*0.3	m ³	116.000	
				RAZEM	116.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	poz.4+poz.5+poz._59	m ²	410.000	
				RAZEM	410.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-07				
	0114-08				
	kostka bet.	175	m ²	175.000	
	plac zabaw	235	m ²	235.000	
				RAZEM	410.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	175	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
10	KNR 2-21	Nawierzchnia piaszczysta placu zabaw	m ³		
d.2	0606-07				
	analogia	235*0.3	m ³	70.500	
				RAZEM	70.500
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, grafitowe	m		
d.2	0407-03				
	analogia	362	m	362.000	
				RAZEM	362.000
3	45112720-8	MAŁA ARCHITEKTURA			
12	analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m, w tym brama i 2 furtki, lokalizacja zgodnie z projektem	m		
d.3		279	m	279.000	
				RAZEM	279.000
13	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż ławek	szt		
d.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż koszy	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45112720-8	PLAC ZABAW			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.4 analiza indywidualna	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.4 analiza indywidualna	Czworokąt zabawowy	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.4 analiza indywidualna	Huśtawka bocianie gniazdo	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.4 analiza indywidualna	Piramida wspinaczkowa	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.4 analiza indywidualna	Kiwak Zebra	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 45112710-5		ZIELEŃ			
20	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.5	0401-04	3145	m ²	3 145.000	
				RAZEM	3 145.000