

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kotorydz ul. Rozwojowa w istniejącym pasie drogowym.
Długość odcinka 890,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego. km - 0,89	km	0,89
2.	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Wykonanie koryta w gruncie kat. III na głębokość 40,0 cm z transportem urobku na odległość do 3 km $460,0*0,5*2str=460,00$	m ²	460,00
3.	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm $460,0*0,5*2str=460,00$	m ²	460,00
4.	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - tłuczeń o frakcji 31,5-63mm. Warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 16,0 cm. $460,0*0,5*2str=460,00$	m ²	460,00
5.	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - mieszanka optymalna o frakcji 0-31,5mm. Warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm. $460,0*0,5*2str=460,00$	m ²	460,00
6.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym z układarki do kruszyw - mieszanka optymalna o frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm; $890,0*5,50=4895,00$	m ²	4 895,00
7.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie bitumem wykonanej podbudowy $890,0*5,50=4895,00$	m ²	4 895,00
8.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5,0 cm. Kategoria ruchu KR - 1 $890,0*5,0=4450,00$	m ²	4 450,00
9.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 50 cm/ str. $890,0*0,5*2str.=890,00$	m ²	890,00
10.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Barieroporęcze ochronne stalowe jednostronne U-11b $12,0m*2str.=24,00$	m ²	24,00