

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  
Suchodół ul. Wspólna w istniejącym pasie drogowym.  
Długość odcinka 1250,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego. km - 1,25	km	1,25
2.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym z układarki do kruszyw - mieszanka optymalna o frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm; 1250,0*5,0=6250,00	m <sup>2</sup>	6 250,00
3.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie bitumem wykonanej podbudowy w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1250,0*5,0=6250,00	m <sup>2</sup>	6 250,00
4.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5,0 cm. 1250,0*5,0=6250,00	m <sup>2</sup>	6 250,00
5.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 50 cm/ str. 1250,0*0,5*2str.=1250,00	m <sup>2</sup>	1 250,00

**mgr inż. TADEUSZ JACHOSKI**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**Nr GP-III-7342/98/92**

w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej  
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych oraz mostów.  
05-600 GRÓJEC, UL. ZBYGZEWKA 2b. TEL. 690-477-500

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  
Suchodół ul. Wspólna w istniejącym pasie drogowym.  
Długość odcinka 1250,00mb.

Lp.	Poz Kosztorys.	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość robót netto (zł)
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego. km - 1,25	km	1,25		
2.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym z układarki do kruszyw - mieszanka optymalna o frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm; 1250,0*5,0=6250,00	m <sup>2</sup>	6 250,00		
3.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie bitumem wykonanej podbudowy w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1250,0*5,0=6250,00	m <sup>2</sup>	6 250,00		
4.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5,0 cm. Kategoria ruchu KR – 1 1250,0*5,0=6250,00	m <sup>2</sup>	6 250,00		
5.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 10 cm szerokość 50 cm/ str. 1250,0*0,5*2str.=1250,00	m <sup>2</sup>	1 250,00		
<b>Wartość robót netto w zł</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Wartość robót brutto w zł</b>						

**mgr inż. TADEUSZ JACHOSKI**

**UPRAWNIENIA BUDDMIANE**

**Nr GP-III-7342/98/92**

w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej  
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych oraz mostów.  
05-600 GRÓJEC; UL. ŻDYŻEWSKA 336. TEL. 660-477-600