

# PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Werdun ul. Górna Droga, Wólka Jeżewska ul. Brzozowa w istniejącym pasie drogowym.  
Długość odcinka 1555,00mb.

	<b>Poz. Kosztorys.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>J.M.</b>	<b>Ilość</b>
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego.  km – 1,555	km	1,555
2.	KNR AT-03 0102-01	Rozebranie nawierzchni – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km  $65,0 \cdot 4,0 = 260$	m <sup>2</sup>	260,00
3.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym z układarki do kruszyw - kruszywo o frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm;  $1490,0 \cdot 4,0 = 5\ 960,00$	m <sup>2</sup>	5 960,00
4.	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem istniejącej podbudowy  $1555,0 \cdot 3,5 = 5442,50$	m <sup>2</sup>	5442,50
5.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm. Kategoria ruchu KR – 1  $1555,0 \cdot 3,5 = 5442,50$	m <sup>2</sup>	5442,50
6.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 5 cm szerokość 25 cm/ str.  $1555,0 \cdot 0,25 \cdot 2 \text{str} = 777,50$	m <sup>2</sup>	777,50

# KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości  
Werdun ul. Górna Droga, Wólka Jeżewska ul. Brzozowa  
w istniejącym pasie drogowym. Długość odcinka 1555,00mb.

	<b>Poz. Kosztorys.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>J.M.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. (zł)</b>	<b>Wartość robót netto (zł)</b>
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa drogi w terenie równinnym wytyczenie przez geodetę uprawnionego. km – 1,555	km	1,555		
2.	KNR AT-03 0102-01	Rozebranie nawierzchni – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km 65,0*4,0=260	m <sup>2</sup>	260,00		
3.	KNR 2-31 0114-08	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym z układarki do kruszyw - kruszywo o frakcji 0-31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; 1490,0*4,0=5 960,00	m <sup>2</sup>	5 960,00		
4.	KNNR6 1005-07	Skropienie bitumem istniejącej podbudowy 1555,0*3,5=5442,50	m <sup>2</sup>	5442,50		
5.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie jednowarstwowego dywanika bitumicznego z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm. Kategoria ruchu KR – 1 1555,0*3,5=5442,50	m <sup>2</sup>	5442,50		
6.	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z destruktu - materiał uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Grubość po zagęszczeniu 5 cm szerokość 25 cm/ str. 1555,0*0,25*2str=777,50	m <sup>2</sup>	777,50		
<b>Wartość robót netto w zł</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Wartość robót brutto w zł</b>						