
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką
ADRES INWESTYCJI: 05-555 Tarczyn ul. Stępkowskiego 15
NAZWA INWESTORA: Gmina Tarczyn
ADRES INWESTORA: 05-555 Tarczyn ul. Stępkowskiego 17

DATA OPRACOWANIA: 16.11.2016

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Parter								
2	Piętro I								
3	Piętro II								
4	Poddasze								
5	Dach								
	Kosztorys razem								

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Parter			
1	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek	m2		
		53,82 * 3 + 19,14 + 44,49 + 35,39 + 18,19 + 17,42 + 17,34	m2	313,430	
				RAZEM	313,430
2	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		313,43 - 17,34	m2	296,090	
				RAZEM	296,090
3	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		313,43	m2	313,430	
				RAZEM	313,430
4	NNRNKB d.1 202 1127-01 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		313,43	m2	313,430	
				RAZEM	313,430
5	KNR-W 2-02 d.1 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		313,43	m2	313,430	
				RAZEM	313,430
6	KNR AT-23 d.1 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		18,19 + 17,42	m2	35,610	
				RAZEM	35,610
7	KNR 0-12 d.1 1120-05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		17,34	m2	17,340	
				RAZEM	17,340
8	NNRNKB d.1 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m2		
		53,82 * 3 + 19,14 + 44,49 + 35,39	m2	260,480	
				RAZEM	260,480
9	NNRNKB d.1 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m2		
		53,82 * 3 + 19,14 + 44,49 + 35,39	m2	260,480	
				RAZEM	260,480
10	KNR 4-04 d.1 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		[4,14 + 2,2] * 3,45	m2	21,873	
				RAZEM	21,873
11	NNRNKB d.1 202 0190-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem	m2		
		[4,3 + 4,17] * 3,45	m2	29,222	
				RAZEM	29,222
12	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		[4,3 + 4,17] * 3,45 * 2	m2	58,443	
				RAZEM	58,443
13	KNR 0-19 d.1 1024-06 analogia	Montaż drzwi płytowych wewnętrznych	m2		
		1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p.poż	m2		
		2,8 * 2,15	m2	6,020	
				RAZEM	6,020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02 d.1 2007-06	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych na ścianach	m2		
		5,98 * 3,24 * 3 + 9,0 * 1,0 * 3	m2	85,126	
				RAZEM	85,126
16	KNR-W 2-02 d.1 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		53,82 * 3 + 19,14 + 18,19 + 44,49 + 17,42 + 35,39	m2	296,090	
				RAZEM	296,090
17	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		[5,98 + 9,0] * 2 * 3,24 * 3 - 85,126 + [3,2 + 5,98] * 2 * 3,24 + [2,94 + 4,2] * 2 * 3,24 + [2,02 + 2,94] * 2 * 3,24 + [5,98 + 9,0] * 2 * 3,24 + [15,23 + 2,94] * 2 * 3,24 + [5,98 + 2,9] * 2 * 3,24	m2	616,334	
				RAZEM	616,334
18	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,98 * 2,9	m2	17,342	
				RAZEM	17,342
19	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		616,334 + 17,342	m2	633,676	
				RAZEM	633,676
20	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		616,334 + 17,342	m2	633,676	
				RAZEM	633,676
21	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,35 * 18	m	24,300	
				RAZEM	24,300
22	KNR-W 2-02 d.1 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
23	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 6 km z utylizacją	m3		
		313,43 * 0,1 + 21,873 * 0,15	m3	34,624	
				RAZEM	34,624
2		Piętro I			
24	KNR-W 4-01 d.2 0807-04	Zerwanie posadzek	m2		
		53,82 * 4 + 19,14 + 63,52 + 17,34	m2	315,280	
				RAZEM	315,280
25	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		315,28 - 17,34	m2	297,940	
				RAZEM	297,940
26	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		315,28	m2	315,280	
				RAZEM	315,280
27	NNRNKB d.2 202 1127-01 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		315,28	m2	315,280	
				RAZEM	315,280
28	KNR-W 2-02 d.2 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		315,28	m2	315,280	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	315,280
29	KNR 0-12 d.2 1120-05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		17,34	m2	17,340	
				RAZEM	17,340
30	NNRNKB d.2 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczutek posadzkowych układane na klej	m2		
		53,82 * 4 + 19,14 + 63,52	m2	297,940	
				RAZEM	297,940
31	NNRNKB d.2 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m2		
		297,94	m2	297,940	
				RAZEM	297,940
32	KNR 0-19 d.2 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p.poż	m2		
		2,8 * 2,15	m2	6,020	
				RAZEM	6,020
33	KNR-W 2-02 d.2 2007-06	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych na ścianach	m2		
		5,98 * 3,24 * 4 + 8,95 * 1,0 * 4	m2	113,301	
				RAZEM	113,301
34	KNR-W 2-02 d.2 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		53,82 * 4 + 19,14	m2	234,420	
				RAZEM	234,420
35	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		[5,98 + 8,95] * 2 * 3,24 * 4 - 113,301 + [3,2 + 5,98] * 2 * 3,24 + [2,90 + 5,98] * 2 * 3,24	m2	390,713	
				RAZEM	390,713
36	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,98 * 2,9	m2	17,342	
				RAZEM	17,342
37	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		390,713 + 17,342	m2	408,055	
				RAZEM	408,055
38	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		390,713 + 17,342	m2	408,055	
				RAZEM	408,055
39	KNR-W 4-01 d.2 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,35 * 19	m	25,650	
				RAZEM	25,650
40	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
41	KNR-W 4-01 d.2 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km z utylizacją	m3		
		315,28 * 0,1	m3	31,528	
				RAZEM	31,528
3		Piętro II			
42	KNR-W 4-01 d.3 0807-04	Zerwanie posadzek	m2		
		53,82 * 4 + 19,14 + 63,22 + 17,30	m2	314,940	
				RAZEM	314,940

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR-W 2-02 d.3 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		314,94 - 17,30	m2	297,640	
				RAZEM	297,640
44	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		314,94	m2	314,940	
				RAZEM	314,940
45	NNRNKB d.3 202 1127-01 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		314,94	m2	314,940	
				RAZEM	314,940
46	KNR-W 2-02 d.3 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		314,94	m2	314,940	
				RAZEM	314,940
47	KNR 0-12 d.3 1120-05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		17,30	m2	17,300	
				RAZEM	17,300
48	NNRNKB d.3 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m2		
		53,82 * 4 + 19,14 + 63,22	m2	297,640	
				RAZEM	297,640
49	NNRNKB d.3 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m2		
		297,64	m2	297,640	
				RAZEM	297,640
50	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p.poż	m2		
		2,8 * 2,15	m2	6,020	
				RAZEM	6,020
51	KNR-W 2-02 d.3 2007-06	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych na ścianach	m2		
		5,98 * 3,24 * 4 + 8,95 * 1,0 * 4	m2	113,301	
				RAZEM	113,301
52	KNR-W 2-02 d.3 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		53,82 * 4 + 19,14 + 63,22	m2	297,640	
				RAZEM	297,640
53	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		[5,98 + 8,95] * 2 * 3,24 * 4 - 113,301 + [3,2 + 5,98] * 2 * 3,24 + [2,90 + 5,98] * 2 * 3,24 + [21,8 + 2,94] * 2 * 3,24	m2	551,029	
				RAZEM	551,029
54	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,98 * 2,9	m2	17,342	
				RAZEM	17,342
55	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		551,029 + 17,342 + 2,94 * 3,24 * 2	m2	587,422	
				RAZEM	587,422
56	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		587,422	m2	587,422	
				RAZEM	587,422
57	KNR-W 4-01 d.3 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,35 * 20	m	27,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,000
58 d.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
59 d.3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2-p.poż	m2		
		1,3 * 1,9	m2	2,470	
				RAZEM	2,470
60 d.3	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		2,94 * 3,51	m2	10,319	
				RAZEM	10,319
61 d.3	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,0 * 2,4 * 0,5	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
62 d.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		1,0 * 2,4 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
63 d.3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,2 * 2,47 * 0,5	m3	1,482	
				RAZEM	1,482
64 d.3	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		2,47 * 2 + 1,2	m	6,140	
				RAZEM	6,140
65 d.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych	m2		
		1,16 * 2,47	m2	2,865	
				RAZEM	2,865
66 d.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km z utylizacją	m3		
		314,94 * 0,1	m3	31,494	
				RAZEM	31,494
4		Poddasze			
67 d.4	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek	m2		
		31,89 + 16,69 + 32,24	m2	80,820	
				RAZEM	80,820
68 d.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		80,82	m2	80,820	
				RAZEM	80,820
69 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		80,82	m2	80,820	
				RAZEM	80,820
70 d.4	NNRNKB 202 1127-01 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		80,82	m2	80,820	
				RAZEM	80,820

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR-W 2-02 d.4 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		80,82	m2	80,820	
				RAZEM	80,820
72	KNR 0-12 d.4 1120-05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		17,30	m2	17,300	
				RAZEM	17,300
73	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		80,82	m2	80,820	
				RAZEM	80,820
74	KNR 0-19 d.4 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p.poż	m2		
		2,8 * 2,15	m2	6,020	
				RAZEM	6,020
75	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$[3,49 + 9,9] * 2 * 2,34 + [3,49 + 10,01] * 2 * 2,34 + [3,22 + 2,05] * 2 * 2,34 + [6,13 + 2,99] * 2 * 2,34$	m2	193,190	
				RAZEM	193,190
76	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		$31,89 + 32,23 + 2,05 * 3,22 + 6,13 * 2,9$	m2	88,498	
				RAZEM	88,498
77	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$193,19 + 88,494$	m2	281,684	
				RAZEM	281,684
78	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		281,684	m2	281,684	
				RAZEM	281,684
79	KNR-W 4-01 d.4 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		$1,05 * 4$	m	4,200	
				RAZEM	4,200
80	KNR-W 2-02 d.4 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
81	KNR 0-19 d.4 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2-p.poż	m2		
		$1,0 * 1,25 * 2$	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
82	KNR 0-19 d.4 1024-08	Wymiana drzwi drewnianych	m2		
		$0,9 * 2,05 * 5$	m2	9,225	
				RAZEM	9,225
83	KNR-W 2-02 d.4 1017-03 analogia	Wstawienie okna oddymiającego	m2		
		$1,2 * 1,5$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
84	KNR-W 4-01 d.4 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km z utylizacją	m3		
		$80,82 * 0,1$	m3	8,082	
				RAZEM	8,082

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Dach			
85 d.5	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach	m2		
		8,5 * 22,3 * 2	m2	379,100	
				RAZEM	379,100
86 d.5	KNR AT-43 0204-04	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na profilach RIGIPS C RIGIŠTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08)-wełna gr. 30 cm	m2		
		8,5 * 22,3 * 2	m2	379,100	
				RAZEM	379,100
87 d.5	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2	m2		
		0,8 * 1,2 * 2	m2	1,920	
				RAZEM	1,920

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Parter				
1 d.1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek	m2	313,430		
2 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	296,090		
3 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	313,430		
4 d.1	NNRNKB 202 1127-01 1127- 03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	313,430		
5 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	313,430		
6 d.1	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2	35,610		
7 d.1	KNR 0-12 1120 -05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2	17,340		
8 d.1	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m2	260,480		
9 d.1	NNRNKB 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m2	260,480		
10 d.1	KNR 4-04 0105 -04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	21,873		
11 d.1	NNRNKB 202 0190-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem	m2	29,222		
12 d.1	KNR 2-02 0803 -03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	58,443		
13 d.1	KNR 0-19 1024 -06 analogia	Montaż drzwi płytowych wewnętrznych	m2	2,000		
14 d.1	KNR 0-19 1024 -08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p.poż	m2	6,020		
15 d.1	KNR-W 2-02 2007-06	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych na ścianach	m2	85,126		
16 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	296,090		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	616,334		
18 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	17,342		
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	633,676		
20 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	633,676		
21 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	24,300		
22 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.	18,000		
23 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 6 km z utylizacją	m3	34,624		
Razem dział:			Parter			
2		Piętro I				
24 d.2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek	m2	315,280		
25 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	297,940		
26 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	315,280		
27 d.2	NNRNKB 202 1127-01 1127- 03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	315,280		
28 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	315,280		
29 d.2	KNR 0-12 1120 -05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2	17,340		
30 d.2	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m2	297,940		
31 d.2	NNRNKB 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m2	297,940		
32 d.2	KNR 0-19 1024 -08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p.poż	m2	6,020		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33 d.2	KNR-W 2-02 2007-06	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych na ścianach	m2	113,301		
34 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	234,420		
35 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	390,713		
36 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	17,342		
37 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	408,055		
38 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	408,055		
39 d.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	25,650		
40 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.	19,000		
41 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km z utylizacją	m3	31,528		
Razem dział:			Piętro I			
3		Piętro II				
42 d.3	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek	m2	314,940		
43 d.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	297,640		
44 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	314,940		
45 d.3	NNRNKB 202 1127-01 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	314,940		
46 d.3	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	314,940		
47 d.3	KNR 0-12 1120 -05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2	17,300		
48 d.3	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m2	297,640		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49 d.3	NNRNKB 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m2	297,640		
50 d.3	KNR 0-19 1024 -08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p.poż	m2	6,020		
51 d.3	KNR-W 2-02 2007-06	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych na ścianach	m2	113,301		
52 d.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	297,640		
53 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	551,029		
54 d.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	17,342		
55 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	587,422		
56 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	587,422		
57 d.3	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	27,000		
58 d.3	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.	20,000		
59 d.3	KNR 0-19 0929 -11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2-p.poż	m2	2,470		
60 d.3	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	10,319		
61 d.3	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	1,200		
62 d.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2	4,800		
63 d.3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1,482		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
64 d.3	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem. -wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	6,140		
65 d.3	KNR 0-19 1024 -08	Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych	m2	2,865		
66 d.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km z utylizacją	m3	31,494		
Razem dział:			Piętro II			
4		Poddasze				
67 d.4	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek	m2	80,820		
68 d.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	80,820		
69 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	80,820		
70 d.4	NNRNKB 202 1127-01 1127- 03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	80,820		
71 d.4	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	80,820		
72 d.4	KNR 0-12 1120 -05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m2	17,300		
73 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2	80,820		
74 d.4	KNR 0-19 1024 -08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych p.poż	m2	6,020		
75 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	193,190		
76 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	88,498		
77 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	281,684		
78 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	281,684		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
79 d.4	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	4,200		
80 d.4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.	4,000		
81 d.4	KNR 0-19 0929 -06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2-p.poż	m2	2,500		
82 d.4	KNR 0-19 1024 -08	Wymiana drzwi drewnianych	m2	9,225		
83 d.4	KNR-W 2-02 1017-03 analogia	Wstawienie okna oddymiającego	m2	1,800		
84 d.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km z utylizacją	m3	8,082		
Razem dział:			Poddasze			
5		Dach				
85 d.5	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach	m2	379,100		
86 d.5	KNR AT-43 0204-04	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na profilach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08)-wełna gr. 30 cm	m2	379,100		
87 d.5	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2	m2	1,920		
Razem dział:			Dach			
Kosztorys razem						

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------