

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : "PROJEKT PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARCZYNI
ADRES INWESTYCJI : UL. J. STĘPKOWSKIEGO 15, 05-555 TARCZYN, DZ. NR 237/1 I 173
INWESTOR : Gmina Tarczyn
ADRES INWESTORA : ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

DATA OPRACOWANIA : 08.12.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.12.2016

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PROJEKT PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARCZYNI						
1		Krawężniki i obrzeża				
1	KNR 2-31 0403-d.1 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.	m	143.40		
2	KNR 2-31 0403-d.1 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.	m	43.04		
3	KNR 2-31 0407-d.1 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.	m	372.48		
4	KNR 2-31 0402-d.1 03	Ława pod odwodnienie liniowe.	m ³	1.37		
2		Odwodnienie				
5	KNR 2-31 0403-d.2 04	Skrzynka odpływowa w odwodnieniu liniowym.	szt	3.00		
6	KNR 2-31 0403-d.2 04	Ułożenie odwodnienia liniowego typ U 204x210 mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m	30.50		
3		Roboty wykończeniowe				
7	KNR 2-21 0503-d.3 03	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mechanicznej na gruntach kategorii IV	m ²	208.40		
4		Nawierzchnie				
8	KNNR 6 0502-d.4 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1012.55		
9	KNR 2-31 0511-d.4 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Parking. Zjazd.	m ²	997.37		
5		Podbudowy				
10	KNNR 6 0101-d.5 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 26 cm. Chodniki. Krotność = 0.8667	m ²	1012.55		
11	KNNR 6 0101-d.5 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 41 cm. Parking. Zjazd. Krotność = 1.3667	m ²	997.37		
12	KNNR 6 0109-d.5 02	Podbudowy betonowe C8/10 o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą. Parking. Zjazd.	m ²	997.37		
13	KNNR 6 0109-d.5 03	Podbudowa pomocnicza z pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 < 10 MPa gr. 20 cm. Parking. Zjazd.	m ²	997.37		
14	KNNR 6 0109-d.5 02	Podbudowa pomocnicza z pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 < 10 MPa gr. 15 cm. Chodniki.	m ²	1012.55		
6		Oznakowanie pionowe i poziome				
15	KNR 2-31 0706-d.6 07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową.	m ²	6.90		
16	KNR 2-31 0702-d.6 02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	5.00		
17	KNR 2-31 0703-d.6 01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B-2 (okrągły fi 600 mm), folia odblaskowa II generacji, typ 2	szt.	1.00		
18	KNR 2-31 0703-d.6 02	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D-18, D-18a, D-15 folia odblaskowa typ 2	szt.	6.00		
19	KNR 2-31 0703-d.6 01	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek typ T-29, folia odblaskowa typ 2	szt.	1.00		
7		Roboty remontowe				
20	KNNR 6 1305-d.7 01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ . Sieć kanalizacyjna.	m ³	0.70		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: