
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112711-2	Roboty w zakresie kształtowania parków
45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Budowa mini-tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI: Gmina Tarczyn; Obręb 0003 Drozdy; działka 7/3; 05-555 Tarczyn
NAZWA INWESTORA: Gmina Tarczyn
ADRES INWESTORA: ul. Juliana Stępkowskiego 17; 05-555 Tarczyn

BRANŻE: ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Joanna Okraska

DATA OPRACOWANIA: Wrzesień 2018r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI					
1		Chodnik i obrzeże chodnikowe			
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm	m2		
		131	m2	131,00	
				RAZEM	131,00
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz. 1	m2		
			m2	131,00	
				RAZEM	131,00
3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
4	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		poz.3	m	50,00	
				RAZEM	50,00
5	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.1	m2	131,00	
				RAZEM	131,00
6	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz. 1	m2	131,00	
				RAZEM	131,00
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szlachetnej, kostka płukana kolor szary	m2		
		poz. 1	m2	131,00	
				RAZEM	131,00
2		KOSZTORYS MINI TĘŻNIA			
2.1		Wyposażenie tężni			
8	d.2.1 kalk. własna	Zakup, montaż uruchomienie tężni	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	d.2.1 kalk. własna	Zakup i montaż - ławka	kpl.		
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
10	d.2.1 kalk. własna	Zakup i montaż elementów małej architektury - kosz na śmieci	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
11	d.2.1 kalk. własna	Zakup i montaż elementów małej architektury- regulamin	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Chodnik i obrzeże chodnikowe	3
2 KOSZTORYS MINI TĘŻNIA	3
Spis treści	4