

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNP 01	Koszenie kosiarką mechaniczną KT-1 trawnika nie obsadzonego o powierzchni ponad 250 m ² w terenie płaskim (633.83-378.00)*2*2.0	m ²		
d.1	1318-04.01		m ²	1023.320	
				RAZEM	1023.320
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm (633.83-378.00)*2*1.0	m ²		
d.1	1402-05 1402-06		m ²	511.660	
				RAZEM	511.660
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I- 511.66*0.15	m ³		
d.1	0108-05 0108-08		m ³	76.749	
				RAZEM	76.749
2	45233000-9	NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (633.83-378.00)*6.0	m ²		
d.2	1004-06		m ²	1534.980	
				RAZEM	1534.980
5	KNR AT-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (633.83-378.00)*6.0	m ²		
d.2	0102-01		m ²	1534.980	
				RAZEM	1534.980
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1534.98	m ²		
d.2	1004-07		m ²	1534.980	
				RAZEM	1534.980
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 1534.98	m ²		
d.2	0310-01,02		m ²	1534.980	
				RAZEM	1534.980
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1534.98	m ²		
d.2	1004-07		m ²	1534.980	
				RAZEM	1534.980
9		Ułożenie siatki z włókien szklano-węglowych wstępnie przesączanych asfaltem 1534.98	m ²		
d.2			m ²	1534.980	
				RAZEM	1534.980
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 1534.98	m ²		
d.2	0310-05,06		m ²	1534.980	
				RAZEM	1534.980
3	45233250-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy (633.83-378.00)*2*0.75	m ²		
d.3	1402-02		m ²	383.745	
				RAZEM	383.745
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 383.745	m ²		
d.3	0114-07		m ²	383.745	
				RAZEM	383.745