

GMINA TARCZYN
ul. J. Stępkowskiego 17
05 – 555 Tarczyn
tel. 22 715 79 48, e-mail zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
<https://bip.tarczyn.pl>

Tarczyn, dnia 11.03.2022 r.

Dotyczy postępowania nr PI.271.2.2022.MB: *Budowa ul. Lawendowej w Tarczynie*

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień treści swz:

Pytanie nr 1:

BRANŻA SANITARNA:

Po wykonaniu próbnych wierceń, poziom wody gruntowej jest ustabilizowany na głębokości do 1.0 metra.

W przedmiarze robót na odwodnienie wykopów są założone 72 godziny(3 doby). Jest to stanowczo za mało.

W związku z powyższym czy na etapie wykonawstwa, pompowanie wody może być liczone obmiarowo?

Odpowiedź:

1. Wykonane w ramach projektu badania gruntowe wykazały poziom wód gruntowych na poziomie 2,00-2,20 m p.p.t.
2. Projektowane dno rury kanałów zlokalizowane jest na głębokości od 1,03 do 1,95 m p.p.t.
3. Planowane odwodnienie wykopów przewidziane jest głównie do odwodnienia wykopów pod głębsze studnie.
4. Nie przewiduje się obmiarowego pompowania wód z wykopów.